



BIEL / BIENNE

ERWEITERUNG UHRENMANUFAKTUR

PROJEKTBEZEICHNUNG

Neubau Uhrenmanufaktur

BAUHERR

Ungenannt

AUFTRAGGEBER

ARGE AMAVAKO

BAUFÜHRER

Daniel Bürgi

LEISTUNGSBESCHREIB

Erstellen einer geschlossenen Baugrube mit Zwischenschott. Gebäudeseitig wird die Spundwand mit einer Bohrpfahlwand gekoppelt. Die Baugrube wird auf zwei verschiedene Tiefen ausgehoben.

Verarbeitet Spundwandlängen von 20.00 bis 24.00 m.

Eingesetzte Maschinen :

Einbringen: Bauer RG 25 S und RG 27 S

Rückzug : noch offen

HAUPTMASSEN

Spundwand PU 28+1: 11'000 m²

BAUZEIT

Januar 2020 – Juli 2021

BAUSUMME

CHF 2'200'000.-