



## **ENGELBERG (OW) GRAND HOTEL TITLIS PALACE**

### **PROJEKTBEZEICHNUNG**

Neu- und Umbau Grand Hotel Titlis Palace  
Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen

### **BAUHERR**

Eberli Generalunternehmung AG

### **AUFTRAGGEBER**

Eberli Bau AG

### **BAUFÜHRER**

Daniel Bürgi

### **LEISTUNGSBESCHRIEB**

Baugrubenabschluss mit Spundwänden.  
Vibriert sowie gepresst mit dem Starrmäkler RG 25 S  
Eingebrachte Spundwandfläche: 9`500.00 m<sup>2</sup>

Vorgespannte Spriessung in vier Kompartimenten.  
Longarinen HEB 600, Spriess ROR-System.  
Verbaute Spriessung: 850.00 to

Vollverdrängungspfähle  
Erstellte Pfähle: 10`000.00 m<sup>3</sup> (385.00 Stk.)

Offene Wasserhaltung mit Filterbrunnen.  
Wasseranfall pro Minute: 20`000 Lt.

### **BAUZEIT**

Juni 2016 bis Juni 2018

### **AUFTRAGSSUMME**

CHF 7`150`000.-