



## FLUMENTHAL FISCHAUFSTIEGSANLAGE KW

### PROJEKTBEZEICHNUNG

Baugrubenabschlüsse & Aussteifung

### BAUHERR

Alpiq Hydro Aare AG, Boningen

### AUFTRAGGEBER

Marti AG Solothurn, Solothurn

### BAUFÜHRER

Adrian Wasem

### LEISTUNGSBESCHREIB

Spundwandlänge: 12.00 m bis 14.00

Spundwandfläche: 1'200 m<sup>2</sup>, PU 22

(1'100 m<sup>2</sup> im Boden verbleibend)

Aussteifung: 40.0 to, HEB 300

Eingesetzte Maschinen zum Rammen der Spundwände:

Bauer RG 19T

Eingesetzte Maschinen für den Rückzug der Spundwände:

Liebherr LTM 1090 & PVE 16VM

### BAUZEIT

Dezember 2022 - Mai 2023

### AUFTRAGSSUMME

CHF 580'000.--