



## PLAN LES OUATES BASSIN DE RETENTION DE LA GALAISE

### PROJEKTBEZEICHNUNG

Baugrubenabschlüsse & Aussteifungen

### BAUHERR

Fondation pour les terrains industriels de  
Genève (FTI), Carouge

### AUFTRAGGEBER

Marti Construction SA, Yverdon-les-Bains

### BAUFÜHRER

Mario Danti

### LEISTUNGSBESCHREIB

Spundwandlänge: 14.00 m

Spundwandfläche: 2'800 m<sup>2</sup>, PU 22

(Schlossdichtungssystem Beltan)

Aussteifungen: 115 to, HEB 240 - HEB 600,  
ROR 508x11

Eingesetzte Maschinen zum Pressen der Spundwände:

Bauer RG 27S mit Spundwandpresse MPU 600

### BAUZEIT

November 2023 - Dezember 2023

### AUFTRAGSSUMME

CHF 1'105'000.--