



ZÜRICH DURCHMESSERLINIE

PROJEKTBEZEICHNUNG

Rampe Bahnhof Löwenstrasse
Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen

BAUHERR

SBB AG
Projektmanagement Knoten Zürich
8021 Zürich

AUFTRAGGEBER

ARGE 2.3
Bahnhof Löwenstrasse
Marti AG Zürich

INGENIEUR

Basler & Hofmann / Pöry Infra AG
Nadine Schwarz

BAUFÜHRER

Roland Arnet
dipl. Bauführer SBA / dipl. Baumeister

LEISTUNGSBESCHREIB

Spundwandlänge: bis 19m
Vibrierte Spundwandfläche: 2900 m²
Eingebaute Ankerlongarinen: 23 Tonnen
Eingesetzte Maschinen zum Einbringen der Spundwände:
ABI 18/22 TM und Bauer RG 19 T

BESONDERHEITEN

Einbringen der Spundwände im Gleisfeld vor
Hauptstellwerk in Nachtschichten.
Zufahrt über Gleise mit temporärer Holzrampe für
Langholz-LKW.

BAUZEIT

Februar 2010 bis November 2014

AUFTRAGSSUMME

CHF 890'000.-