



## ZUCHWIL NEUBAU FIRMENZENTRALE BOSCH

### PROJEKTBEZEICHNUNG

Baugrubenabschlüsse

### BAUHERR

Scintilla AG, Zuchwil

### AUFTRAGGEBER

Marti AG Solothurn, Solothurn

### BAUFÜHRER

Marco Kocher

### LEISTUNGSBESCHRIEB

Spundwandlänge: 12.00 m bis 14.00 m

Spundwandfläche: 1'200 m<sup>2</sup>, PU 22

Eingesetzte Maschinen zum Rammen der Spundwände:

Bauer RG 19T

Eingesetzte Maschinen für den Rückzug der Spundwände:

Liebherr LTM 1090 & PVE 16VM

Mobilkran AK 500 & PVE 16VM (Ausladung 38.00 Meter)

### BAUZEIT

April 2022 - April 2023

### AUFTRAGSSUMME

CHF 180'000.--